
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|-------------------|---|
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45262600-7 | Różne specjalne roboty budowlane |
| 45442200-9 | Nakładanie powłok antykorozyjnych |
| 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| NAZWA INWESTYCJI: | REMONT DACHU ORAZ SCHODÓW EWAKUACYJNYCH WRAZ Z KONSERWACJĄ DREWNIANEJ FASADY BUDYNKU CHORYCH ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH - CZĘŚĆ 2 - REMONT SCHODÓW EWAKUACYJNYCH |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Parkowa 9 48-340 GŁUCHOŁAZY |
| NAZWA INWESTORA: | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ Głuchołazy |
| ADRES INWESTORA: | 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9 |
| BRANŻE: | Budowlana |
| DATA OPRACOWANIA: | 24.06.2025 |

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

24.06.2025

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|---|------------------------|---|---------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | REMONT SCHODÓW EWAKUACYJNYCH | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 2-02 1610-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m | kol. | | |
| | | 1,00 | kol. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KNP ZRE W 02 0402-225 analogia | Podesty i schody - wymiana siatki Wema - WYMIANA STOPNI SCHODOWYCH ORAZ SPOCZNIKÓW Z KRAT "WEMA" NA NOWE | m2 | | |
| | | {stopnie} 0,29 * 1,40 * 14 {spocznik} 1,40 * 1,00 | m2 m2 | 5,684 1,400 | |
| | | | | RAZEM | 7,084 |
| 3 d.1 | KNP ZRE W 02 0402-225 analogia | Podesty i schody - wymiana siatki Wema - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ STOPNI SCHODOWYCH Z KRAT "WEMA" W CELU OCZYSZCZENIA KONSTRUKCJI | m2 | | |
| | | {stopnie} 0,24 * 1,00 * 18 {spocznik} 1,25 * 1,00 + 1,10 * 2,25 + 1,00 * 0,80 | m2 m2 | 4,320 4,525 | |
| | | | | RAZEM | 8,845 |
| 4 d.1 | KNR 0-25 0105-02 | Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B - KONSTRUKCJA NOŚNA SCHODÓW (ceowniki, kątowniki i inne) | m2 | | |
| | | {C160} (4,40 * 2 + 0,90 * 1 + 0,50 * 1 + 3,60 * 2 + 1,10 * 1 + 2,35 * 1 + 1,10 * 1 + 2,30 * 2 + 1,25 * 2) * 0,546 {C120} (2,25 + 3,05 * 2) * 0,434 {słupki z ceowników} (0,10 * 4) * (5,30 + 4,70) {L50} (1,40 * 14) * 0,194 A (Obliczenie pomocnicze) {INNE} A * 1,20 | m2 | 15,861 3,624 4,000 3,802 <u>27,287</u> 32,744 | |
| | | | | RAZEM | 32,744 |
| 5 d.1 | KNR 0-25 0103-02 | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - KONSTRUKCJA NOŚNA SCHODÓW (ceowniki, kątowniki i inne) | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 32,744 | |
| | | | | RAZEM | 32,744 |
| 6 d.1 | KNR 0-25 0202-02 0201 G 04 analogia | Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (zużycie teoretyczne 1 dm3 / m2) | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 32,744 | |
| | | | | RAZEM | 32,744 |
| 7 d.1 | KNR 4-04 0804-01 analogia | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie i kondygnacji | m | | |
| | | (4,40 * 2 + 0,90 * 1 + 0,50 * 1 + 3,60 * 2 + 1,10 * 1 + 2,35 * 1 + 1,10 * 1 + 2,30 * 2 + 1,25 * 2) | m | 29,050 | |
| | | | | RAZEM | 29,050 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------|--|------|---------|---------------|
| 8 d.1 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - BALUSTRADY SCHODOWE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA I NORMY DLA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH EWAKUACYJNYCH STALOWYCH - MALOWANE | m | | |
| | | poz.7 | m | 29,050 | |
| | | | | RAZEM | 29,050 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - BALUSTRADY SCHODOWE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA I NORMY DLA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - MALOWANE - MONTAŻ NA SCHODY BETONOWE | m | | |
| | | 2,00 * 2 | m | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |